

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1		Roboty drogowe			
1.1	KNR 2-31 0101-0100 analogia	Korytowanie na całej szerokości drogi. Głębokość średnio 0,05 m. Kategoria gruntu I-IV. $175m \times 4,5m = 787,5m^2$; $787,5m^2 \times 0,05m = 39,38 m^3$ 1. Wyrównanie korony drogi i ścięcie pobocza w celu umożliwienia swobodnego spływu wody z korony drogi koparką lekką wyposażoną w łyżkę do skarpowania. 2. Ułożenie urobku na odkład. 787,5	m2		787,500
			m2	787,500	
1.2	KNR 2-31 0312-0100 analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowa. Warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 6 cm na istniejącej nawierzchni. Warstwa ścieralna: mieszanka mineralno - bitumiczna AC11S KR1-2 na asfalcie zwykłym 50/70 zgodna z WT 2-2010. 700	m2		700,000
			m2	700,000	
1.3	KNR 2-31 0114-0500 analogia	Podbudowy z kruszywa łamanego - piaskowiec magurski, siany, frakcji [0;32mm]. Grubość warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm $175m \times 0,5m = 87,5m^2$; $87,5m^2 \times \text{śr. } 0,1m = 8,75m^3$ Uwagi: Pozycja obejmuje załadunek materiału koparko -ładownicą i dowóz do miejsca przeznaczenia wywrotką "lekką" z napędem 4x4 lub ciągnikiem rolniczym 4x4 z przyczepą samowładownicą oraz zagęszczenie wykonanej podbudowy $175m \times 2 \times 0,5m$ walcem wibracyjnym. 175	m2		175,000
			m2	175,000	
2	200	Nadzór inwestorski			
2.1	Kalkulacja Własna	Nadzór inwestorski nad realizacją zadań. 0,015	% %	0,015	0,015