

Przebudowa wodociągu do oficyny dworskiej oo Dwór

Przedmiar robót

Adres: 34-735 Niedźwiedz Poreba Wielka 4

Lp.	Opis robót	Charakterystyka robót	Wartość jednostkowa			Wartość szacunkowa		
			Jedn. Mb/szt	Wartość netto	Wartość brutto	ilość wg obmiaru	Wartość netto	Wartość brutto
1	Roboty ziemne	Wykonanie wykopu między ujęciem a budynkiem oficyny dworskiej: 200mb x 0,75m x 1,5m - urobek >225m ³ ułożony na odkład. Preferowany sprzęt: koparka gąsienicowa, obrotowa, lekka.				225,00	0,0	0,00
2	Dostawa studni wodomierzowej	Dostawa 1kpl prefabrykowanej studni wodomierzowej z włazem rewizyjnym.				1,00	0,0	0,00
3	Montaż studni wodomierzowej	Posadzenie w gruncie 1kpl studni wodomierzowej z włazem rewizyjnym.				1,00	0,0	0,00
4	Roboty instalacyjne zasilanie	Wykonanie zasilania budynków GPN przewodem PE 16 Ø50mm- 200mb- z zasuwą wewnętrzną żeliwną, sercową (zawór typu Gebo- grzybkowy, skośny) i filtrem mechanicznym- siatkowym. Otwory w elementach żelbetowych wycięte otwornicą.				200,00	0,0	0,00
5	Roboty instalacyjne spust denne	Wykonanie spustu dennego ujęcia przewodem PE 16 Ø50mm z zasuwą wewnętrzną, żeliwną, sercową				1,00	0,00	0,00
6	Roboty instalacyjne zasilanie awaryjne	wykonanie przyłącza awaryjnego zasilania wodą przez montaż nawiertki PE Ø100mm, dwóch trójników PE Ø50mm z zaworem odcinającym i wodomierzem				1,00	0,00	0,00
7	Roboty instalacyjne zasilanie PW 590a	wykonanie zasilania wodą budynku PW 590a przez montaż trójnika PE Ø50mm/32mm z zaworem odcinającym- zasuwą wodociągową – teleskopową z deklem żeliwnym.				1,00	0,00	0,00
8	Roboty ziemne	Obsypanie urobkiem ułożonym na odkład ułożonej linii wodociągowej, plantowanie gruntu, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego				200,00	0,00	0,00
9	Demontaż kostki brukowej	Demontaż kostki brukowej z ciągów komunikacyjnych przecinających remontowaną linię wodociągową- 40m ² . Materiał po oczyszczeniu do odzysku				40,00	0,00	0,00
10	Montaż kostki brukowej	Ułożenie zdemontowanej kostki brukowej na wykopie zagęszczonym warstwowo, uzupełnienie ubytków				40,00	0,00	0,00
11	Uruchomienie układu	Czyszczenie- płukanie instalacji wodociągowej- dobiegowej do budynku, wykonanie próby ciśnieniowej				1,00	0,00	0,00
						Razem:	0,00	0,00

Sporządził: